

Cennik robót ziemnych i ułożenia mikrorurki dla konsumentów

1. Pierwsza rbh (roboczogodzina)

- 350,00 zł brutto - roboty ziemne poza przeciskami "kretem",
- 280,00 zł brutto - przecisk "kretem" np. pod kostką brukową.

2. Druga i następna rbh (roboczogodzina)

- 300,00 zł brutto (rozliczana co do 15 minut) - roboty ziemne poza przeciskami "kretem",
- 240,00 zł brutto - przecisk "kretem" np. pod kostką brukową.

3. Prace wykonywane w ramach robót ziemnych

- przygotowanie terenu np. odsunięcie przedmiotów lub grysu ozdobnego,
- wyznaczenie trasy robót,
- roboty koparką łańcuchową na głębokości 30 - 40 cm,
- roboty narzędziami prostymi,
- ułożenie mikrorurki (mikrorurka do długości 20m w cenie, powyżej cena za 1m zgodnie z cennikiem w BOK),
- wpuszczenie mikrorurki do domu,
- ułożenie taśmy znakującej,
- zasypanie wykopu,
- prace wykończeniowe.

4. Jak liczony jest czas robót

- zaczynamy naliczanie czasu robót po uzgodnieniu zakresu i przygotowaniu narzędzi np. koparki łańcuchowej,
- jeśli roboty będą trwały krócej niż 1h opłata wynosi jak za 1h,
- po upływie 1h naliczane jest każde rozpoczęte 15 minut (kwadrans) kolejnej godziny,
- przeciski "kretem" są liczone jako odrębny czas i sumowane do czasu robót ziemnych lub odrębnie jeśli innych robót nie było,
- klient może przerwać roboty ziemne po etapie wprowadzenia mikrorurki do obiektu, w którym będzie instalowane urządzenie dostępowe np. klient może sam, po ułożeniu taśmy znakującej, zakopać wykop,
- koniec naliczania czasu robót ziemnych następuje po wprowadzeniu rurki do budynku przez pierwszą ścianę oraz zasypaniu wykopu i doprowadzeniu terenu do odpowiedniego stanu (jeśli klient nie przerwał prac ziemnych zgodnie z punktem wyżej),
- w przypadku gdy wskazane jest aby instalacja (wdmuchnięcie) kabla światłowodowego nastąpiła przed zakopaniem rurki, czas robót ziemnych zostaje zatrzymany na czas „wdmuchiwania” światłowodu.

5. Czego nie wykonujemy w ramach robót

- nie rozbieramy i układamy kostki brukowej, rurka powinna być poprowadzona omijając takie miejsca, chyba że klient dokupi wykonanie przecisku „kretem” pod kostką lub innym utwardzeniem,
- nie naruszamy konstrukcji stałych np. chodniki betonowe itp,
- nie rozbieramy instalacji np. nawodnienia itp.

